

## **PROJEKT BUDOWLANY-wykonawczy**

ZADANIE INWESTYCYJNE: **Remont trybun w budynku basenu**

OBIEKT: **Aranżacja wnętrz**

ADRES BUDOWY: **Białystok 15-465, ul. Włókiennicza 4**

BRANŻA: **Architektura**

INWESTOR: **MOSIR Białystok, ul. Włókiennicza 4**

	<b>NAZWISKO I IMIĘ</b>	<b>Nr uprawnień</b>	<b>Podpis</b>
<b>Projektant</b>	Mgr inż. arch. Joanna Perkowska	Bł 16/02	

**BIAŁYSTOK, październik 2009**

## **SPIS ZAWARTOŚCI**

### **I. OPIS TECHNICZNY**

### **II. PLANSZE GRAFICZNE**

1. Rzut widowni
2. Przekrój A-A
3. Przekrój B-B, C-C

## OPIS

### **A. INFORMACJE FORMALNE**

- 1. Inwestycja:** Remont trybun w budynku basenu
- 2. Adres:** Białystok, ul. Włókiennicza 4
- 3. Inwestor:** MOSIR Białystok, ul. Włókiennicza 4
- 4. Autor opracowania:**
  - architektura: mgr inż. arch. Joanna Perkowska upr.Bł 16/02

### **B. OPIS ROZWIĄZAŃ.**

#### **1. Ściany**

Na ścianach oznaczonych na rysunku należy ułożyć glazurę o wym. 20x20 cm, produkcji TUBĄDZIN, seria PASTELE w trzech kolorach:

- jasno-niebieski nr 19
- ciemno-niebieski nr 14
- żółty nr 12

Ściany powyżej glazury należy otynkować i pomalować farbami silikonowymi w kolorze jasno-niebieskim; kolor wg nr NCS S 0510-B.

Murki na których będzie zamontowana balustrada należy obłożyć glazurą w kolorze żółtym nr 12.

Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z bezbarwnego poliwęglanu i dopasować do istniejącej balustrady na basenie.

#### **2. Posadzki**

Stopnie i podstopnie trybun, stopnie i podstopnie schodów oraz ciągi komunikacyjne należy obłożyć gresem o wym. 30x60 cm produkcji REFIN CERAMICHE w kolorze AVANGARDE GLACE.

#### **Uwagi dotyczące dostępności i zamówień płytek ceramicznych:**

Gresy i glazury trzeba zamówić 6 tygodni przed układaniem płytek  
Należy zamówić gresy tej samej kalibracji.

Rożmieszczenie krzesel na widowni jest ujęte w oddzielnym opracowaniu.

Opracował :